

**Prefeitura Municipal de Derrubadas**

<b>Obra:</b>	Reforma da Cobertura da Cooperaucumã	<b>BDI adotado</b>
<b>Município:</b>	Derrubadas - RS	
<b>Endereço:</b>	Avenida Pelotas, nº 240	

10,00%

**Planilha Orçamentária**

ITEM	Sinapi	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Valor material	Valor mão de obra	Total material	Total mão de obra	Valor Unitário	Total Geral
<b>1.0</b>		<b>REMOÇÃO DA COBERTURA</b>								
1.1	72224	DEMOLICAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMENTO	m²	678,00	0,00	5,72	0,00	3.878,16	5,72	3.878,16
1.2	72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA - TERÇAS DE MADEIRA 5X15 cm	m	480,00	0,00	1,98	0,00	950,40	1,98	950,40
<b>Subtotal item</b>										<b>4.828,56</b>
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>								
2.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	678,00	25,90	11,10	17.562,10	7.526,61	37,00	25.088,71
2.2	COTAÇÃO	TERÇAMENTO METÁLICO PERFIL "U" ENRIJECIDO 40x100x40x15 e=2,65 mm	m	480,00	19,74	8,46	9.476,54	4.061,38	28,20	13.537,92
2.3	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	m	30,00	28,48	12,21	854,47	366,20	40,69	1.220,67
2.4	40547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE	cento	20,34	7,19	3,08	146,28	62,69	10,27	208,97
<b>Subtotal item</b>										<b>40.056,28</b>
<b>VALOR TOTAL GERAL COM BDI = R\$</b>							<b>28.039,39</b>	<b>16.845,44</b>		<b>44.884,84</b>

Derrubadas, 18 de agosto de 2017

Alair Cemin  
Prefeito Municipal

José Paulo Becker  
Eng civil - CREA 62258

