

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

OBRA: PRÉDIO CRAS

LOCAL: AV. PELOTAS - DERRUBADAS – RS

GENERALIDADE: o presente memorial destina-se a dar condições de ser executada uma substituição de cobertura na edificação onde funciona o CRAS.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES


1.1 – Retirada de telhas de fibrocimento 6mm p/ reaproveitamento, inclusive terças de madeira: deverá ser retirada a atual cobertura da área em questão, de modo a preservar a integridade do material para que possa ser reutilizado.

2.0 – COBERTURA

2.1 – Terças: deveram ser instaladas terças metálicas sobre a estrutura do edifício, com perfil laminado enrijecido “U” 40x100x40x15, chapa 2 mm sendo que as mesmas devem ser pintadas com fundo anticorrosivo.

2.2 – Cobertura: A cobertura será de telha trapezoidal aluzinc e= 0,50 mm, natural, fixadas nas terças metálicas com parafusos galvanizados de fixação, na 2° e 5ª onda.

Derrubadas, 29 de julho de 2015


Kleber Leonardo Palaro
Eng. Civil - CREA PR141520


Almir José Bagega
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Derrubadas

Obra:	Substituição de cobertura CRAS	BDI adotado
Município:	Derrubadas	
Endereço:	Av. Pelotas	25,00%

Planilha Orçamentária

ITEM	Sinapi	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Valor mão de obra	Valor material	Valor Unitário	Total Geral
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	72231	Retirada de telhas de fibrocimento 6 mm p/ reaproveitamento, inclusive terças de madeira	m ²	244,49	4,83		4,83	1.179,64
Subtotal item								1.179,64

2.0		MOVIMENTO DE TERRAS						
2.1	ins. 10965	Terças - PERFIL LAMINADO ENRIGECIDO "U" 40X100X40X15	m	154	10,60	31,81	42,41	6.531,53
2.2	84040	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS	m ³	244,49	2,29	30,79	33,09	8.089,43
Subtotal item								14.620,96

VALOR TOTAL GERAL COM BDI R\$ 15.800,60

SINAPI DESONERADO JUNHO DE 2014

DERRUBADAS, 29 de Julho de 2014


 Almir José Bagega
 Prefeito Municipal


 Kleber Leonardo Palaro
 Eng. Civil CREA PR141520